

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Послуги з поточного ремонту спортивного комплексу блоку обслуговування гуртожитків Сумського національного аграрного університету (роздягальня, душова та вбиральня) за адресою: вулиця Герасима Кондратьєва, 160 м. Суми; 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2025-03-12-011742-a дата розміщення – 12.03.2025
Ідентифікатор закупівлі UA-2025-03-12-011027-a дата розміщення – 12.03.2025

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	Сумський національний аграрний університет
Місце знаходження	м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту спортивного комплексу блоку обслуговування гуртожитків Сумського національного аграрного університету (роздягальня, душова та вбиральня) за адресою: вулиця Герасима Кондратьєва, 160 м. Суми; 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	31.07.2025
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника (згідно з Додатком 1 до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 року.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 318 235,60 грн. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) шляхом здійснення пошуку, збору інформації про ціни на ринку таких товарів.

Обґрунтування розміру
бюджетного призначення

Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану на 2025 рік.

Затвердженням кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським НАУ своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

Проректор з ЕГД

Провідний фахівець
з публічних закупівель


Микола КОВАЛЕНКО


Людмила КРИВЯКІНА


С. Муроченко

ДОДАТОК 1

до обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Технічна специфікація

Послуги з поточного ремонту спортивного комплексу блоку обслуговування гуртожитків Сумського національного аграрного університету (роздягальня, душова та вбиральня) за адресою: вулиця Герасима Кондратьєва; 160 м. Суми; 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Обсяг робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
1	Розбирання цементних плінтусів	м	22	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,6	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,6	
4	Грунтування основ під підлогу	м2	7,6	
5	Грунтування основ під цементну стяжку	м2	7,6	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	7,6	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	7,6	
8	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,5	
9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	42,6	
10	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,6	
11	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	42,6	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	42,6	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	86	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	61	
15	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
16	Розбирання пластикового опорядження стін	м2	6	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	147	
18	Антисептування водними сумішами стін	м2	147	
19	Грунтування основ під опорядження стін	м2	147	
20	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	147	
21	Обклеювання стін скло сіткою	м2	147	
22	Безпіщане накриття стін (перший шар)	м2	59	
23	Безпіщане накриття стін (другий шар)	м2	59	
24	Грунтування стін	м2	59	

25	Високоякісне фарбування гумовою фарбою всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2		59
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	88	
27	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток <u>Розділ 3. Стеля</u>	м2		2
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	42,2	
29	Розбирання підшивки стель із пластикового покриття	м2		42,2
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2		42,2
31	Антисептування водними сумішами стін	м2		42,2
32	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм <u>Розділ 4. Прорізи</u>	м2		42,2
33	Знімання дверних полотен	м2	6,2	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		5
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2		6,3
36	Знімання віконних дощок	м2		2
37	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт		2
38	Знімання закслених віконних рам	м2		3,8
39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2		8,3
40	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2		8,3
41	Антисептування водними сумішами стін	м2		8,3
42	Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	м2		3,8
43	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2		3,8
44	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2		8,3
45	Грунтування стін	м2		8,3
46	Високоякісне фарбування гумовою фарбою всередині приміщень по підготовленій поверхні <u>Розділ 5. Інші роботи</u>	м2		8,3
47	Очищення приміщень від сміття	т	10,67	
48	Навантаження сміття вручну	т		10,67
49	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	т		10,67
50	Перевезення сміття до 30 км <u>Локальний кошторис 02-01-02 на Сантехнічні роботи</u>	т		10,67
<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>				
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м		7
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		8

1	2	3	4	5
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	4	
55	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб каналізаційних діаметром 50 мм	м	4	
56	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
57	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
58	Демонтаж душових піддонів	к-т	3	
59	Демонтаж змішувачів	шт	8	
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	36	
64	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	21	
65	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
	<u>Розділ 1. Монтаж каналізаційних труб</u>			
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
67	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
69	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
70	Установлення змішувачів	шт	8	
71	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Електромонтажні роботи</u>			
72	Демонтаж схованої електропроводки	м	42	
73	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
74	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
75	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см ²	м	35	
76	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
77	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	50	
78	Установлення розподільних (розпаювальних та відгалужувальних) коробок	шт	4	
79	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	3	
80	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	10	
81	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
82	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	46	
83	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	
84	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,07	
85	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	2	
86	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 57 мм	м	32	
87	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,2	
88	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] з додаванням колера за 2 рази	м2	6,2	
89	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8,08	
90	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	6	
91	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
92	Установлення кранів кульових	комплект	6	
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
94	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,07	
95	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	
96	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивіренням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
97	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5	клапан	2	
98	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12	
99	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,005	
100	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,07	

Термін надання послуг до 31.07.2025 року.

Учасник погоджує із Замовником колір і фактуру матеріалів

** роботи повинні бути виконані з дотриманням Державних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.*

За додатковою інформацією, що стосується будівельних робіт звертатися за тел. +380 95-745-82-95 – Сергій Олександрович.