

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (зі змінами та доповненнями від 14.03.2025)

Послуги з поточного ремонту спортивного комплексу блоку обслуговування гуртожитків Сумського національного аграрного університету (роздягальня, душова та вбиральня) за адресою: вулиця Герасима Кондратьєва, 160 м. Суми; 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Ідентифікатор плану закупівлі UA-P-2025-03-12-011742-а дата розміщення – 12.03.2025
Ідентифікатор закупівлі UA-2025-03-12-011027-а дата розміщення – 12.03.2025

Характеристика предмету закупівлі:

Повне найменування Замовника	Сумський національний аграрний університет
Місце знаходження	м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160
Процедура закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Назва предмета закупівлі	Послуги з поточного ремонту спортивного комплексу блоку обслуговування гуртожитків Сумського національного аграрного університету (роздягальня, душова та вбиральня) за адресою: вулиця Герасима Кондратьєва, 160 м. Суми; 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника
Строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг	31.07.2025
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника (згідно з Додатком І до Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі) і відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови КМУ «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» №1178 від 12.10.2022 року.
Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі складає 1 318 235,60 грн. з ПДВ і визначена відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року №275) шляхом здійснення пошуку, збору інформації про ціни на ринку таких товарів.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення	Відповідно до статті 4 ЗУ «Про публічні закупівлі» планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану на 2025 рік. Затвердженням кошторисом встановлені повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов'язань та здійснення платежів для виконання Сумським НАУ своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.
--	---

Проректор з ЕГД

Микола КОВАЛЕНКО

Провідний фахівець
з публічних закупівель

Людмила КРИВЯКІНА

М. М. Мухоморов

ДОДАТОК 1

до обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Технічна специфікація

Послуги з поточного ремонту спортивного комплексу блоку обслуговування гуртожитків Сумського національного аграрного університету (роздягальня, душова та вбиральня) за адресою: вулиця Герасима Кондратьєва; 160 м. Суми; 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

Обсяг робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ремонтні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
1	Розбирання цементних плінтусів	м	22	
2	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,6	
3	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,6	
4	Грунтування основ під підлогу	м2	7,6	
5	Грунтування основ під цементну стяжку	м2	7,6	
6	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	7,6	
7	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	7,6	
8	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 100	м3	0,5	
9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	42,6	
10	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,6	
11	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	42,6	
12	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	42,6	
	<u>Розділ 2. Стіни</u>			
13	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	86	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	61	
15	Розбирання цегляних перегородок	м3	0,4	
16	Розбирання пластикового опорядження стін	м2	6	
17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	147	
18	Антисептування водними сумішами стін	м2	147	
19	Грунтування основ під опорядження стін	м2	147	
20	Високоякісне штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	147	
21	Обклеювання стін скло сіткою	м2	147	
22	Безпіщане накриття стін (перший шар)	м2	59	
23	Безпіщане накриття стін (другий шар)	м2	59	
24	Грунтування стін	м2	59	
25	Високоякісне фарбування гумовою фарбою всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	59	
26	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2	м2	88	

	понад 7 до 12 шт			
27	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток	м2	2	
	<u>Розділ 3. Стеля</u>			
28	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профлів	м2	42,2	
29	Розбирання підшивки стель із пластикового покриття	м2	42,2	
30	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	42,2	
31	Антисептування водними сумішами стін	м2	42,2	
32	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	м2	42,2	
	<u>Розділ 4. Прорізи</u>			
33	Знімання дверних полотен	м2	6,2	
34	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	5	
35	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
36	Знімання віконних дощок	м2	2	
37	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
38	Знімання закслених віконних рам	м2	3,8	
39	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	м2	8,3	
40	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	8,3	
41	Антисептування водними сумішами стін	м2	8,3	
42	Установлення віконних коробок в кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	м2	3,8	
43	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	3,8	
44	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами	м2	8,3	
45	Грунтування стін	м2	8,3	
46	Високоякісне фарбування гумовою фарбою всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	8,3	
	<u>Розділ 5. Інші роботи</u>			
47	Очищення приміщень від сміття	т	10,67	
48	Навантаження сміття вручну	т	10,67	
49	Перенесення незручних вантажів (матеріалів) вручну на відстань 10 м	т	10,67	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	10,67	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Сантехнічні роботи</u>			
	<u>Відділ 1. Демонтажні роботи</u>			
51	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	38	
52	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	7	
53	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	8	

1	2	3	4	5
54	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	4	
55	(Демонтаж) (Демонтаж) Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб каналізаційних діаметром 50 мм	м	4	
56	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
57	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	1	
58	Демонтаж душових піддонів	к-т	3	
59	Демонтаж змішувачів	шт	8	
60	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	8	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	4	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	36	
64	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	шт	21	
65	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	9	
	<u>Розділ 1. Монтаж каналізаційних труб</u>			
66	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
67	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	
68	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	
69	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	2	
70	Установлення змішувачів	шт	8	
71	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Електромонтажні роботи</u>			
72	Демонтаж схованої електропроводки	м	42	
73	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
74	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	10	
75	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	35	
76	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	50	
77	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	50	
78	Установлення розподільних (розпаювальних та відгалужувальних) коробок	шт	4	
79	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	3	
80	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт	шт	10	
81	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Опалення</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
82	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих безшовних труб діаметром 50 мм	м	46	
83	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	4	
84	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,07	
85	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м	2	
86	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 57 мм	м	32	
87	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,2	
88	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] з додаванням колера за 2 рази	м2	6,2	
89	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	8,08	
90	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	шт	6	
91	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм	шт	4	
92	Установлення кранів кульових	комплект	6	
93	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>			
94	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	0,07	
95	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	2	
96	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	2	
97	Установлення клапанів пелюсткових до осьових вентиляторів номером до 12,5	клапан	2	
98	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	12	
99	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,005	
100	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	м3	0,07	

Підсумкова відомість ресурсів

1	2	3	4	5
	<u>I. Витрати труда</u>			
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2045,98	
2	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6	
3	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	51,36	
4	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,3	
5	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,38	
6	Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7	
7	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	4,39	
8	Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	
9	Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:			

9.1	загальновиробничих витрат	люд.год	248,39	
9.2	коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-	
	коштів на виконання будівельних робіт:			
9.3	у зимовий період	люд.год	-	
9.4	у літній період	люд.год	-	
	Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	2353,5	
	Середній розряд робіт	розряд	3,6	
	<u>II. Будівельні машини і механізми</u>			
10	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,13304	
11	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,6141	
12	Розчиномішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,22475	
13	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	0,9328	
14	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,07986	
15	Перевезення сміття до 30 км	т	10,67	
	Разом по розділу II	грн.		
	в тому числі енергоносії:			
	Дизельне паливо	кг	9,358	
	Електроенергія	кВт-год	27,77	
	Стиснене повітря	м3	64,643	
	Мастильні матеріали	кг	0,628	
	<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>			
16	Перфоратор електромагнітний	маш. год	4,4	
17	Пістолет монтажний	маш. год	3,335	
18	Пилка дискова електрична	маш. год	7,743222	
19	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	13,4769	
20	Дрилі електричні	маш. год	11,095544	
21	Вібратори поверхневі	маш. год	2,09608	
22	Шуруповерти	маш. год	20,8017495	
23	Перфоратор пневматичний	маш. год	3,6636	
24	Перфоратори електричні	маш. год	36,1594435	
25	Насос гідравлічний ручний	маш. год	4,764	
26	Пилосос промисловий	маш. год	1,338386	
27	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	33,32056	
28	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	1,7768	
	<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>			
29	Кріплення настінне для радіаторів	шт	6	
30	Кран Маєвського д. 15	шт	1	

31	Комплект футурок 3/4	шт	4	
32	Кран кульовий з американкою "3/4" ВВ	шт	4	
33	Згін американка нікель "3/4"	шт	10	
34	Отвід ПП д. 20	шт	8	
35	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	2	
36	Кран кульовий діам. 15 мм	шт	7	
37	Дюбель пластмасовий 6x40 мм	шт	99,6	
38	Профіль металевий UD28x27	м	27,639	
39	Профіль металевий CD60x27	м	38,014	
40	Труба сталеві D=20 мм	м	2	
41	Труба сталеві D=57 мм	м	32	
42	Труба поліпропіленова Firat PPR D=32 мм скловолокно	м	6	
43	Труба ПП PP-R д. 40 мм	м	8	
44	Труба ПП PP-R д. 32 мм	м	4	
45	Труба ПП PP-R д. 25 мм	м	8	
46	Труба ПП PP-R д. 20 мм	м	36	
47	Коліно Firat PP-R д. 32 мм	шт	22	
48	Коліно д. 40 PP-R	шт	4	
49	Коліно д. 25 PP-R	шт	18	
50	Коліно д. 20 PP-R	шт	56	
51	Коліно ВР д. 20x1/2	шт	15	
52	Коліно НР д. 20x1/2	шт	3	
53	Хомут трубний 1 1/4	шт	8	
54	Хомут трубний 1	шт	4	
55	Хомут трубний 3/4	шт	8	
56	Хомут трубний 1/2	шт	46	
57	Згін американка д. 25 мм	шт	2	
58	Перехід 40x32 PP-R	шт	2	

59	Перехід 32x25 PP-R	шт	2	
60	Перехід 25x20 PP-R	шт	2	
61	Трійник перехідний ПП 40x25	шт	2	
62	Трійник перехідний ПП 40x20	шт	8	
63	Трійник перехідний ПП 32x20	шт	8	
64	Трійник перехідний ПП 25x20	шт	6	
65	Трійник перехідний ПП 20x20	шт	4	
66	Льоноволоно	шт	1	
67	Футорка 1x1 1/4	шт	2	
68	Муфта МРН 40x1 1/4	шт	2	
69	Муфта МРВ 20x1/2	шт	4	
70	Муфта МРН 20x1/2	шт	12	
71	Муфта ПП 25	шт	2	
72	Муфта ПП 20	шт	2	
73	Саморізи 3,5x9,5	шт	138,361	
74	Герметик силіконовий	шт	1	
75	Піна монтажна	шт	1	
76	Саморіз 3,5x25 мм	шт	380,389	
77	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,001068	
78	Дюбель 6x60 мм	шт	23,074	
79	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5x50 мм	1000шт	0,3165	
80	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0001764	
81	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	88,88	
82	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі із завалом	м2	2,08	
83	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	3,76	
84	Кисень технічний газоподібний	м3	0,7663	
85	Емаль ПФ-115	т	0,0016802	
86	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000655	

87	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0006012	
88	Оліфа комбінована К-2	т	0,0001984	
89	Плити гіпсокартонні 12,5мм	м2	8,715	
90	Дріт зварювальний легований, діаметр 2 мм	т	0,000186	
91	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,00085	
92	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00235	
93	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	8,1438	
94	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,153	
95	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00125	
96	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0003636	
97	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0010465	
98	Папір шліфувальний	м2	0,944	
99	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ 17 супер	л	26,52	
100	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 56	кг	25,43	
101	Замазка захисна	кг	0,8	
102	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,63364	
103	Клей гумовий N88-H	кг	0,2394	
104	Оліфа натуральна	кг	0,29327	
105	Сітка скляна будівельна, марка СС-1	м2	166,11	
106	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00527	
107	Фарба	шт	1	
108	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,844	
109	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	689,52	
110	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	20,252	
111	Суміш для затирання швів Ceresit CE 33	кг	39,864	
112		кг	183,18	

	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66			
113	Самовирівнювальна суміш Ceresit CN 69	кг	383,4	
114	Штукатурка цементно-вапняна Ceresit CT 25	кг	3307,5	
115	Кронштейни	кг	3,5	
116	Електроди	кг	2,5	
117	Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, III сорт	м	118,16	
118	Муфта MPB PP-R 32x3/4	шт	2	
119	Муфта сталева д. 15	шт	1	
120	Муфта MP3	шт	10	
121	Змішувач для умивальника	шт	2	
122	Змішувач для душа	шт	3	
123	Захисна трубка /гофрована/ 14x2 мм	м	50,5	
124	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2	
125	Заглушка ПП д. 100	шт	4	
126	Заглушка ПП д. 50	шт	6	
127	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка M75	м3	0,4233	
128	Пластикові панелі	м2	44,31	
129	Блок дверний 2,1x0,9	шт	1	
130	Блок дверний 2,1x0,7	шт	3	
131	Металеві конструкції	т	0,0031	
132	Блоки віконні	м2	3,8	
133	Вентилятори осьові	шт	2	
134	Клапани герметичні вентиляційні	шт	2	
135	Кран кульовий з американкою д. 3/4	шт	2	
136	Кран кульовий з американкою 3 В д. 3/4	шт	4	
137	Біметалевий радіатор MIRADO	шт	4	
138	Грати вентиляційні	шт	2	

139	Умивальник 55 см	комплект	2	
140	Унітаз "Компакт" з сидінням і кріпленням	шт	1	
141	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	2	
142	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	1	
143	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	2	
144	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	1	
145	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	12	
146	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	2	
147	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	1	
148	Кабелі силові переносні з гнучкими мідними жилами в гумовій оболонці, марка КГ, число жил та переріз 3х2,5 мм2	1000м	0,0515	
149	Сталь сортова для кріплення повітроводів	кг	5	
150	Втулки ущільнювальні	шт	6,5	
151	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000558	
152	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,054136	
153	Пісок природний, збагачений	м3	0,615	
154	Коробка розподільна герметична зовнішня квадратна 85х85х40	шт	4	
155	Діафрагма з картону, марка КД, діаметр 330 мм	т	0,0128	
156	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,11	
157	Гак У625	100шт	0,01336	
158	Розчинник	шт	1	
159	Паста для паклі Unipak	шт	1	
160	Пакля Unipak	шт	2	
161	Скоби будівельні	кг	2	
162	Труби полівінілхлоридні	т	0,000309	
163	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	3	
164	Потолочний LED світильник	шт	10	
165		шт	1	

	Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 25 А,			
166	Акрилова шпаклівка Ceresit CT 95	кг	70,8	
167	Шпаклівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	70,8	
168	Ґрунтовка глибокопроникаюча Ceresit CT 17 супер	кг	73,48	
169	Бактерицидна ґрунтівка Ceresit CT 99	кг	47,37	
170	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	115,95	
171	Плитки керамічні для підлоги, кількість в 1м2 понад 4 штуки	м2	43,452	
172	Хрестики пластмасові для укладання плитки	1000 шт	0,942	
173	Сифон 11/2	шт	2	
174	Кріплення умивальника до стіни	шт	2	
175	П'єдестал під умивальник 55 см	шт	2	
176	Гнучка підводка для унітазу	шт	1	
177	Злив для унітазу	шт	1	
178	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
	Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат			
179	Електроенергія	кВт-год	38,0192	
180	Мастильні матеріали	кг	0,109	
181	Гідравлічна рідина	кг	0,2382	
	Разом	грн.		
	Разом по розділу III	грн.		
	Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин			
	Електроенергія	кВт-год	65,79	
	Стиснене повітря	м3	64,643	
	Мастильні матеріали	кг	0,737	
	Гідравлічна рідина	кг	0,238	
	Дизельне паливо	л	11,01	
	Довідкові дані			
	Будівельне сміття	т	10,93221	

Термін надання послуг до 31.07.2025 року.

Учасник погоджує із Замовником колір і фактуру матеріалів

** роботи повинні бути виконані з дотриманням Державних норм та стандартів, із застосуванням виробів та матеріалів, якість яких підтверджується відповідними сертифікатами та паспортами, з дотриманням безпечних умов праці та виконанням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.*

За додатковою інформацією, що стосується будівельних робіт звертатися за тел. +380 95-745-82-95 – Сергій Олександрович.